



Общество с ограниченной ответственностью
«КЛИМАТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ ВЕНТКОМПЛЕКС»

190068, г. Санкт-Петербург, Наб. Канала Грибоедова, дом 126, лит. А. БЦ "ПОКРОВСКИЙ ОСТРОВ"
ИНН 7814263570, КПП 783901001; ОГРН 1157847258359;
р/с 407 028 108 900 600 00373 в ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ", к/с: 30101810900000000790, БИК 044030790
эл. почта: info@ventkomplex.ru; www.ventkomplex.ru; телефон: +7 (812) 922-61-00

ПРАЙС-ЛИСТ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ
СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ
(СПб, сентябрь 2025)

Таблица №1. Стоимость выполнения работ на приточные вентиляционные системы:

Производительность установок, м3/ч	Установки с электрическим обогревом, руб.		Установки с водяным обогревом, руб.		Установки с секцией охлаждения (вода/гликоль), руб.		Установки с секцией охлаждения (фреон), руб.	
	Разовое обслуживание	Квартальное обслуживание	Разовое обслуживание	Квартальное обслуживание	Разовое обслуживание	Квартальное обслуживание	Разовое обслуживание	Квартальное обслуживание
до 3500	6000	5100	7700	6500	8700	7400	12900	10100
от 3500 до 5000	6500	5500	8200	6900	10000	8500	16300	13900
от 5000 до 8000	7100	6100	9400	7900	11400	9700	20900	17900
от 8000 до 10000	7700	6500	10200	8700	12200	10400	24800	21100
от 10000 до 15000	8700	7400	12800	10800	13900	11800	28600	24300
от 15000 до 20000	9900	8400	15500	13100	16200	13700	31100	26400
от 20000 до 30000	13600	11600	19000	16200	20900	17900	34900	29600
от 30000 до 40000	17500	14900	22600	19200	24300	20700	41000	34800
от 40000 до 50000	23000	19500	26400	22400	28100	23800	46600	39600

Примечание по коэффициентам в зависимости от типа рекуператора:

Роторный - 1,25;
Пластинчатый - 1,1;
Змеевиковый - 1,3.

Таблица №2. Стоимость выполнения работ на вытяжные вентиляционные системы:

Производительность установки, м3/ч	Стоимость разового обслуживания, руб.	Стоимость квартального обслуживания, руб.
до 3500	4300	3600
от 3500 до 5000	4800	4000
от 5000 до 8000	5400	4600
от 8000 до 10000	6000	5100
от 10000 до 15000	7100	6100
от 15000 до 20000	8300	7100
от 20000 до 30000	12000	10100
от 30000 до 40000	13900	11800
от 40000 до 50000	17900	15200

Регламент работ:

1. Внешний осмотр вентиляционной установки, проверка креплений и конструкций установки, при необходимости протяжка креплений.
2. Проверка электрической части (напряжение, ток, надёжность соединений).
3. Проверка работы электроприводов заслонок, запорной арматуры.
4. Контроль состояния и замена (чистка) воздушных фильтров.
5. Проверка и запись показаний системы управления.
6. Контроль состояния приводных ремней.
7. Проверка виброопор установки.
8. Осмотр теплообменника на наличие повреждений и загрязнений.
9. Выполнение замера производительности системы в одной (контрольной) магистральной точке вентиляционной системы с оформлением протокола замера производительности.

*Материалы оплачиваются отдельно

** Ремонтные работы в регламент работ не входят